REMODELACIÓ DE LES FAÇANES DE L'EDIFICI BC DE MUTUA TERRASSA

"Obra vertical, amb tots els sistemes possibles d'accés i protecció, executada sense aturar l'activitat hospitalària i ubicada en espai urbà d'alta densitat de circulació."






La intervenció a les façanes de l'edifici més emblemàtic de Mútua de Terrassa, es caracteritza per la seva complexitat tècnica i preventiva, amb treballs executats íntegrament en alçada i en vertical, i amb l'activitat hospitalària mantenint-se en funcionament durant tota l'obra.

La seguretat s'ha plantejat des de la fase inicial, prioritzant la protecció dels treballadors, dels usuaris del centre i dels vianants, així com la minimització de qualsevol interferència amb l'activitat assistencial.

Per garantir l'accés i l'execució segura dels treballs, s'han combinat diferents sistemes de treball en alçada: bastides tubulars, bastides penjades, bastides cremallera, treballs verticals i plataformes elevadores de gran alçada. Prèviament, es van executar plataformes de treball sobre les cobertes inferiors de l'edifici i plataformes de descàrrega en plantes superiors, integrant també una bastida com a punt de sortida del muntacàrregues d'obra.

Un dels principals reptes ha estat la concurrència entre l'obra i l'activitat hospitalària, que ha requerit una planificació específica dels treballs i una coordinació contínua per evitar interferències i preservar la seguretat dels usuaris i del personal del centre.

En els treballs amb afectació a la via pública, s'han dut a terme talls puntuals de carrer, principalment en cap de setmana, amb mesures específiques per garantir la seguretat del trànsit rodat i dels vianants. Les façanes s'han protegit davant la possible caiguda d'objectes mitjançant mènsules, xarxes de protecció i mosquiteres, adaptant les solucions a les característiques de cada façana.

La coordinació de seguretat i salut ha tingut com a principi essencial fer compatible l'execució d'una intervenció complexa en façana amb la continuïtat d'un servei hospitalari, aconseguint que la seguretat fos compatible amb la funcionalitat de l'edifici i amb la mínima afectació al seu entorn.

AGENTS DE L'OBRA:

MUTUA TERRASSA com a PROMOTOR de l'obra (Cristina Serra Paulí i Lluis Álvarez Morera)
DARQ ARQUITECTES com a REDACTORS DEL PROJECTE, DO I DEO (Pau Duran, Berta Masnou, Marc Barjola, Claudia Vargas).
SOMEQUIP 2.0 SLP com a COORDINADORS DE SEGURETAT I SALUT (Elisabet Suñé)
CALAF com a EMPRESA CONTRACTISTA (Jose Antonio Garcia i David Banderas)
FCV, AISLAMIENTOS ENVOLVENTES ONYX, SOLAR ENERGY INDUSTRIAL GRADHERMETIC SAE, ROCKWOOL GROUP LAMP com a EMPRESES SUBCONTRACTADES (ENTRE D'ALTRES).